



MUNICIPIO DE VALPAÇOS

MEMÓRIA DESCRITIVA

**Substituição do Pavimento Desportivo do Pavilhão da
Castanha, em Carrazedo de Montenegro**

MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

Substituição do Pavimento Desportivo do Pavilhão da Castanha, em Carrazedo de Montenegro

1 – INTRODUÇÃO

O presente estudo refere-se ao projeto de "Substituição do Pavimento Desportivo do Pavilhão da Castanha, em Carrazedo de Montenegro.

A intervenção neste espaço tem por objetivo a reposição do piso para a prática das modalidades que se praticam no pavilhão.

A presente memória descritiva procura, por isso, explicar sucintamente a descrição dos trabalhos a realizar nessa obra, que o Município de Valpaços se propõe executar.

2 - PROGRAMA DE INTERVENÇÃO

Trabalhos preparatórios

Como o previsto no artigo 350.º do CCP os trabalhos, referidos nas alíneas a), b), c) e d) do mesmo artigo, serão de responsabilidade do empreiteiro.

O empreiteiro deverá fornecer e colocar piso desportivo na cor azul, com dimensões 43mx22,5m, para interior, com amortecimento caixa-de-ar incorporado, composto por módulos de 25cmx25cmx1,5cm em polipropileno de alto impacto com o mínimo de 5 encaixes macho/fêmea, superfície com acabamento mate sem brilho e microtextura especial na superfície com sistema/sub-base de amortecimento caixa-de-ar em borracha de formato ondulado e aberturas circunferenciais, incorporado individualmente e cada módulo (25cmx25cm) através de quatro pontos de conexão ao módulo de polipropileno para proteção biomecânica proporcionando amortecimento caixa-de-ar contínuo e uniforme em todo o pavimento, isolamento da humidade advinda da base, isolamento acústico advindo do ressalto de bola e da prática

desportiva, incluindo rampas macho, rampas fêmea, cantos, marcações para futsal na cor branca e linhas de segurança na cor vermelha.

Será fornecido e aplicado o logo/brasão da Junta de Freguesia de Carrazedo de Montenegro e Curros, a colocar no círculo central do campo, a executar com tinta de pavimentos adequada, constituída por uma demão de primário e duas demãos de esmalte aquoso, incluindo todos os trabalhos complementares, a executar conforme desenhos de pormenor e caderno de encargos.

3 - MEDIÇÕES E ORÇAMENTOS

Medições

As medições das quantidades de trabalho a efetuar foram realizadas de acordo com as regras de medição do LNEC.

Orçamento

O orçamento foi elaborado, tendo por base as medições parciais das obras necessárias à sua construção.

Os preços unitários tiveram em linha de conta os custos médios unitários obtidos de prestações do mesmo tipo, adjudicadas em anteriores procedimentos promovidos pelo Departamento, Cultura, Educação e Desporto, deste Município.

O custo desta obra é de **44.160,00 €** (quarenta e quatro mil cento e sessenta euros), o valor acresce o IVA à taxa legalmente estabelecida.

Valpaços, junho de 2026

Tiago Pereira, Eng.º Civil